

Voorcalculatie

Project: _____ + technische omschrijving

Voorbeeld
Technische omschrijving
van regelinstallaties
gemaakt door
Leever installatie adviseurs B.V.

Gebruikte gegevens voor het maken van de offerte

Tekeningnr.: 1801 van Kabargenbok architecten d.d. 27-7-2015
Tekeningnr.: 1802 van Kabargenbok architecten d.d. 27-7-2015
Tekeningnr.: 1803 van Kabargenbok architecten d.d. 27-7-2015
Tekeningnr.: 1804 van Kabargenbok architecten d.d. 27-7-2015
Tekeningnr.: 1805 van Kabargenbok architecten d.d. 27-7-2015
Tekeningnr.: 1806 van Kabargenbok architecten d.d. 27-7-2015
Tekeningnr.: 1807 van Kabargenbok architecten d.d. 27-7-2015
Tekeningnr.: 1808 van Kabargenbok architecten d.d. 27-7-2015
Tekeningnr.: 1809 van Kabargenbok architecten d.d. 27-7-2015
Tekeningnr.: 1810 van Kabargenbok architecten d.d. 27-7-2015
Tekeningnr.: 1811 van Kabargenbok architecten d.d. 27-7-2015
Tekeningnr.: 1812 van Kabargenbok architecten d.d. 27-7-2015

6800 regelinstallaties

In de technische ruimte op de 2^e verdieping plaatsen wij een nieuwe regelkast voorzien van een Priva HX DDC regeling en 39 stuks communicatieve Comforte CX naregelingen. In deze regelkast zijn de regelingen opgenomen voor warmteopwekking en –distributie, luchtbehandeling en lokale ruimteregelingen voor de vloerverwarming. Voor het bedienen van de installatie op afstand wordt gebruik gemaakt van een Compri HX WebEngine. Ook is een gsm modem hiervoor opgenomen.

UITSLUITSELS

Algemeen

- B.T.W.
- Hak-, breek- en freeswerk.
- Alle stut-, sloop- en grondwerkzaamheden.
- Het elektrisch aansluiten van toestellen.
- Bouwkundige werkzaamheden.
- Schilderwerkzaamheden.
- Timmerwerkzaamheden.
- Kitwerkzaamheden.
- Gaten boren groter dan 12 mm.
- Elektra-hulzen.
- Kosten van diefstal en beschadiging van materialen, welke opgeslagen en / of gemonteerd moeten worden, in niet of slecht afsluitbare ruimtes.
- Kosten voor breuk of beschadiging van materialen tijdens opslag en montage, welke niet door ons geleverd worden maar wel gemonteerd.
- Kosten voortvloeiende uit het beveiligen van de bouwplaats volgens de Arbo-wet.
- Alle bijkomende kosten wanneer blijkt dat er asbest of vervuilde grond aanwezig is.